

电梯安装施工用电计划

电梯安装施工用电是确保现场正常施工的必备、重要条件之一。根据电、扶梯安装的进度安排、各个时期不同的用电电量和供电性质、及其它辅助场所的用电量制定施工用电计划。并要求及时与用户联系确认，并在首次进入现场工地时就将该计划及时交予用户的工地主管或总包，进行现场确认和检查供电的实际情况。特别需要强调的是：**安装进入调试阶段时，为了确保电、扶梯最终的整机性能和安全性，应要求提供电压稳定、符合要求的正式用电电源。**

[illegible]

注:

1. 电梯运行用电千瓦数必须保证。
2. 电梯运行时须提供正式电源（三相五线制），临时电因电压不稳定，无法保证电梯运行的可靠性且容易烧毁电气元件。
3. 提供临时用电源电压及位置应附合同要求。
4. 电源提供日期视按 XX 月 XX 日进场为依据，若进场日期有变动，则应作相应的调整。

